

Przedmiar robót – cz. I

CENTRUM AKWAKULTURY I INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ UWM

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	------------	-------------	-------

2. Zakres robót do projektu szaty roślinnej			
Roboty przygotowawcze.			
1	2	3	4
13	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, załadunek i wywóz	m3	87,30
14	Zakup, załadunek i dowóz ziemi do zaprawy dołów i pod trawniki, kwietniki, byliniaki (doły - 43,59m3, trawniki - 825m3, trawy i byliny- 18m3, kwietnik-4,5m3).	m3	891,00
15	Rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim. (w tym 280m3 humusu miejscowego).	m3	880,20
16	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na skarpach	m3	224,00
17	Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim (pod część łąk parkowych w cz. południowej).	m3	410,70
3. Zakres robót do projektu szaty roślinnej.			
Roboty ogrodnicze.			
1	2	3	4
18	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głęb. 1,0/0,7m, ziemia żyzna	szt	19,00
19	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 1,0/0,7m, ziemia żyzna. Opalikowanie 3 palikami.	szt	18,00

20	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie z całkowitą zaprawą dołów o średn.i głęb.0,5m,ziemia żyzna.	szt	54,00
21	Sadzenie krzewów liściastych i pnączy na terenie płaskim w gruncie z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,3m,ziemia żyzna	szt	490,00
22	Sadzenie krzewów liściastych na skarpach w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o śr.i gł.0,3m,ziemia żyzna	szt	293,00
23	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią żyzną o średnicy i głębokości 1,0/0,7 m	szt	17,00
24	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią żyzną o średnicy i głębokości 0,5 m	szt	60,00
25	Wykorowanie nasadzeń na terenie płaskim warstwą kory grubości 5 cm.	ha	0,0424
26	Wykorowanie nasadzeń korą grubości 5 cm na skarpach	ha	0,0269
27	Przygotowanie terenu pod obsadzenia traw i bylin z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi żyznej o grubości 25 cm	m2	72,20
28	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi żyznej o grubości 25 cm	m2	17,80
29	Obsadzenia terenu trawami i bylinami	m2	72,20
30	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 36szt/m2	m2	17,80
31	Obsadzenie kwietników drugą partą roślin jednorocznych z uzupełnieniem gleby ziemią żyzną	m2	17,80
32	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia na terenie płaskim. (w tym na terenie miejskim 1.181m2)	m2	5 868,00
33	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach bez nawożenia. (w tym na terenie miejskim 296m2).	m2	1 494,00
34	Wykonanie łąk parkowych siewem bez nawożenia. (w tym na humusie miejscowym -grub. 15cm 0,2737ha)	ha	0,3877

4. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (1 rok).

1	2	3	4
35	Pielęgnacja krzewów liściastych i pnączy	szt	837,00
36	Pielęgnacja drzew liściastych piennych	szt	18,00
37	Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych	szt	19,00
38	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	szt	77,00
39	Pielęgnacja mechaniczna łąk parkowych	m2	3 788,00
40	Pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach wykonanych siewem	m2	1 494,00
41	Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim wykonanych siewem	m2	5 868,00
42	Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami kwietnikowymi jednorocznymi (obsadzenie 1-sze)	m2	17,80
43	Obsadzenie kwietników roślin (obsadzenie 2-gie) z uzupełnieniem gleby ziemią żyzną	m2	17,80
44	Pielęgnacja traw i bylin.	m2	72,20