

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | Pokój F1 | | | |
| 1 | KNNR 3 d.1 0701-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z PCV 1.76*1.8 | m ² m ² | | |
| | | | | 3.168 | |
| | | | | RAZEM | 3.168 |
| 2 | KNNR 3 d.1 0702-04 analogia | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z PCV szklonych w połowie szybą mleczną 1.6 | m ² m ² | | |
| | | | | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 89.5 | m ² m ² | | |
| | | | | 89.500 | |
| | | | | RAZEM | 89.500 |
| 4 | KNR 2-02 d.1 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 89.5 | m ² m ² | | |
| | | | | 89.500 | |
| | | | | RAZEM | 89.500 |
| 5 | KNNR 3 d.1 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 23.9 | m ² m ² | | |
| | | | | 23.900 | |
| | | | | RAZEM | 23.900 |
| 6 | KNR 2-02 d.1 1115-02 | Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 23.9 | m ² m ² | | |
| | | | | 23.900 | |
| | | | | RAZEM | 23.900 |
| 7 | KNR 2-02 d.1 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 23.9 | m ² m ² | | |
| | | | | 23.900 | |
| | | | | RAZEM | 23.900 |
| 8 | KNR 2-02 d.1 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 89.5 | m ² m ² | | |
| | | | | 89.500 | |
| | | | | RAZEM | 89.500 |
| 9 | d.1 wycena indywidualna | Roleta zewnętrzna 3.16 | m ² m ² | | |
| | | | | 3.160 | |
| | | | | RAZEM | 3.160 |
| 2 | | F2 | | | |
| 10 | KNR 4-01 d.2 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1.6*2 | szt. szt. | | |
| | | | | 3.200 | |
| | | | | RAZEM | 3.200 |
| 11 | KNNR 3 d.2 0702-04 analogia | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z PCV szklonych w połowie szybą mleczną 1.6 | m ² m ² | | |
| | | | | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 12 | KNR 4-01 d.2 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.6 | m ² m ² | | |
| | | | | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 13 | KNR 4-01 d.2 0725-02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2*1.6 | m ² m ² | | |
| | | | | 3.200 | |
| | | | | RAZEM | 3.200 |
| 14 | KNR 4-01 d.2 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 52.35 | m ² m ² | | |
| | | | | 52.350 | |
| | | | | RAZEM | 52.350 |
| 15 | KNR 2-02 d.2 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 52.35 | m ² m ² | | |
| | | | | 52.350 | |
| | | | | RAZEM | 52.350 |
| 16 | KNNR 3 d.2 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 16.11 | m ² m ² | | |
| | | | | 16.110 | |
| | | | | RAZEM | 16.110 |
| 17 | KNR 2-02 d.2 1115-02 | Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 16.11 | m ² m ² | | |
| | | | | 16.110 | |
| | | | | RAZEM | 16.110 |
| 18 | KNR 2-02 d.2 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| | | 16.11 | m ² | 16.110 | |
| | | | | RAZEM | 16.110 |
| 19 | KNR 2-02 d.2 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | | |
| | | 52.35 | m ² | 52.350 | |
| | | | | RAZEM | 52.350 |
| 20 | d.2 wycena indywidualna | Roleta zewnętrzna | m ² | | |
| | | 3.16 | m ² | 3.160 | |
| | | | | RAZEM | 3.160 |
| 3 | | F3 | | | |
| 21 | KNR 4-01 d.3 0354-07 analogia | Demontaż drzwi harmonijkowych - | m ² | | |
| | | 40.20 | m ² | 40.200 | |
| | | | | RAZEM | 40.200 |
| 22 | KNR 2-02 d.3 0121-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m ² | | |
| | | 40.20 | m ² | 40.200 | |
| | | | | RAZEM | 40.200 |
| 23 | KNNR 2 d.3 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 | KNNR 3 d.3 0702-04 analogia | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z PCV szklonych w połowie szybą mleczną | m ² | | |
| | | 1.8 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 25 | KNR 2-02 d.3 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| | | 2*40.2 | m ² | 80.400 | |
| | | | | RAZEM | 80.400 |
| 26 | KNR 4-01 d.3 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 71.96 | m ² | 71.960 | |
| | | | | RAZEM | 71.960 |
| 27 | KNR 2-02 d.3 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 112.16 | m ² | 112.160 | |
| | | | | RAZEM | 112.160 |
| 28 | KNNR 3 d.3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| | | 38.06 | m ² | 38.060 | |
| | | | | RAZEM | 38.060 |
| 29 | KNR 2-02 d.3 1115-02 | Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. | m ² | | |
| | | 38.06 | m ² | 38.060 | |
| | | | | RAZEM | 38.060 |
| 30 | KNR 2-02 d.3 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam | m ² | | |
| | | 38.06 | m ² | 38.060 | |
| | | | | RAZEM | 38.060 |
| 31 | KNR 2-02 d.3 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | | |
| | | 112.16 | m ² | 112.160 | |
| | | | | RAZEM | 112.160 |
| 32 | d.3 wycena indywidualna | Roleta zewnętrzna | m ² | | |
| | | 3.16*2 | m ² | 6.320 | |
| | | | | RAZEM | 6.320 |
| 4 | | F4 | | | |
| 33 | KNR 2-02 d.4 0121-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m ² | | |
| | | 12.67 | m ² | 12.670 | |
| | | | | RAZEM | 12.670 |
| 34 | KNNR 2 d.4 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 35 | KNNR 3 d.4 0702-04 analogia | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z PCV szklonych w połowie szybą mleczną | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| | | 1.8 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 36 | KNR 2-02 d.4 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2*12.67 | m ² m ² | 25.340 | |
| | | | | RAZEM | 25.340 |
| 37 | KNR 4-01 d.4 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 42.74 | m ² m ² | 42.740 | |
| | | | | RAZEM | 42.740 |
| 38 | KNR 2-02 d.4 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 75.44 | m ² m ² | 75.440 | |
| | | | | RAZEM | 75.440 |
| 39 | KNNR 3 d.4 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 3.85*5.99 | m ² m ² | 23.062 | |
| | | | | RAZEM | 23.062 |
| 40 | KNR 2-02 d.4 1115-02 | Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 23.062 | m ² m ² | 23.062 | |
| | | | | RAZEM | 23.062 |
| 41 | KNR 2-02 d.4 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 23.062 | m ² m ² | 23.062 | |
| | | | | RAZEM | 23.062 |
| 42 | KNR 2-02 d.4 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 75.44 | m ² m ² | 75.440 | |
| | | | | RAZEM | 75.440 |
| 43 | d.4 wycena indywidualna | Roleta zewnętrzna 3.16 | m ² m ² | 3.160 | |
| | | | | RAZEM | 3.160 |
| 5 | | F5 | | | |
| 44 | KNR 4-01 d.5 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 25.75 | m ² m ² | 25.750 | |
| | | | | RAZEM | 25.750 |
| 45 | KNR 2-02 d.5 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 25.75 | m ² m ² | 25.750 | |
| | | | | RAZEM | 25.750 |
| 46 | KNNR 3 d.5 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 1.78*1.68 | m ² m ² | 2.990 | |
| | | | | RAZEM | 2.990 |
| 47 | KNR 2-02 d.5 1115-02 | Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 2.99 | m ² m ² | 2.990 | |
| | | | | RAZEM | 2.990 |
| 48 | KNR 2-02 d.5 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 2.99 | m ² m ² | 2.990 | |
| | | | | RAZEM | 2.990 |
| 49 | KNR 2-02 d.5 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 25.75 | m ² m ² | 25.750 | |
| | | | | RAZEM | 25.750 |
| 50 | KNNR 2 d.5 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2 | m ² m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 6 | | F6 | | | |
| 51 | KNR 4-01 d.6 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.19+20.60 | m ² m ² | 25.790 | |
| | | | | RAZEM | 25.790 |
| 52 | KNR 2-02 d.6 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 25.79 | m ² m ² | 25.790 | |
| | | | | RAZEM | 25.790 |
| 53 | KNNR 3 d.6 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| | | 5.19 | m ² | 5.190 | |
| | | | | RAZEM | 5.190 |
| 54 | KNR 2-02 d.6 1115-02 | Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 5.19 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.190 | |
| | | | | RAZEM | 5.190 |
| 55 | KNR 2-02 d.6 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 5.19 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.190 | |
| | | | | RAZEM | 5.190 |
| 56 | KNR 2-02 d.6 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 25.79 | m ² | | |
| | | | m ² | 25.790 | |
| | | | | RAZEM | 25.790 |
| 57 | KNR 0-19 d.6 1023-12 | Montaż drzwi wewnętrznych z PCV 2.44 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.440 | |
| | | | | RAZEM | 2.440 |
| 7 | | F7 | | | |
| 58 | KNR 2-02 d.7 0121-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 5.67*2.39 | m ² | | |
| | | | m ² | 13.551 | |
| | | | | RAZEM | 13.551 |
| 59 | KNR 4-01 d.7 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.6 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 60 | KNNR 3 d.7 0701-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 3*0.85*0.73 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.862 | |
| | | | | RAZEM | 1.862 |
| 61 | KNR 4-01 d.7 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.38*1.12*2.1 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0.894 | |
| | | | | RAZEM | 0.894 |
| 62 | KNR 2-02 d.7 0126-05 analogia | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.4*3 | m | | |
| | | | m | 4.200 | |
| | | | | RAZEM | 4.200 |
| 63 | KNR 4-01 d.7 0725-02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 2*1.6 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.200 | |
| | | | | RAZEM | 3.200 |
| 64 | KNNR 2 d.7 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 65 | KNNR 3 d.7 0701-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z PCV 1.8 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 66 | KNR 2-02 d.7 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2*13.55 | m ² | | |
| | | | m ² | 27.100 | |
| | | | | RAZEM | 27.100 |
| 67 | KNR 4-01 d.7 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 79.61 | m ² | | |
| | | | m ² | 79.610 | |
| | | | | RAZEM | 79.610 |
| 68 | KNR 2-02 d.7 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 93.00 | m ² | | |
| | | | m ² | 93.000 | |
| | | | | RAZEM | 93.000 |
| 69 | KNNR 3 d.7 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 37.09 | m ² | | |
| | | | m ² | 37.090 | |
| | | | | RAZEM | 37.090 |
| 70 | KNR 2-02 d.7 1115-02 | Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 37.09 | m ² | | |
| | | | m ² | 37.090 | |
| | | | | RAZEM | 37.090 |
| 71 | KNR 2-02 d.7 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 37.09 | m ² | | |
| | | | m ² | 37.090 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 37.090 |
| 72 | KNR 2-02 d.7 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 93 | m ² m ² | 93.000 | |
| | | | | RAZEM | 93.000 |
| 8 | | F8 | | | |
| 73 | KNR 4-01 d.8 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 80.51 | m ² m ² | 80.510 | |
| | | | | RAZEM | 80.510 |
| 74 | KNR 2-02 d.8 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 80.51 | m ² m ² | 80.510 | |
| | | | | RAZEM | 80.510 |
| 75 | KNNR 3 d.8 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 25.88 | m ² m ² | 25.880 | |
| | | | | RAZEM | 25.880 |
| 76 | KNR 2-02 d.8 1115-02 | Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 25.88 | m ² m ² | 25.880 | |
| | | | | RAZEM | 25.880 |
| 77 | KNR 2-02 d.8 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 25.88 | m ² m ² | 25.880 | |
| | | | | RAZEM | 25.880 |
| 78 | KNR 2-02 d.8 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 80.51 | m ² m ² | 80.510 | |
| | | | | RAZEM | 80.510 |
| 9 | | F9 | | | |
| 79 | KNR 4-01 d.9 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 152.28 | m ² m ² | 152.280 | |
| | | | | RAZEM | 152.280 |
| 80 | KNR 4-01 d.9 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 81 | KNR 2-02 d.9 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 152.28 | m ² m ² | 152.280 | |
| | | | | RAZEM | 152.280 |
| 82 | KNNR 3 d.9 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 38.3 | m ² m ² | 38.300 | |
| | | | | RAZEM | 38.300 |
| 83 | KNR 2-02 d.9 1115-02 | Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 38.3 | m ² m ² | 38.300 | |
| | | | | RAZEM | 38.300 |
| 84 | KNR 2-02 d.9 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 38.3 | m ² m ² | 38.300 | |
| | | | | RAZEM | 38.300 |
| 85 | KNR 2-02 d.9 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 152.28 | m ² m ² | 152.280 | |
| | | | | RAZEM | 152.280 |
| 86 | KNR 0-19 d.9 1023-12 | Montaż drzwi wewnętrznych z PCV 2.44 | m ² m ² | 2.440 | |
| | | | | RAZEM | 2.440 |