

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.0*3.20*0.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.448</b>
2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 3.0	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
4	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m <sup>2</sup> w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 2.2	m m	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.0*2+2.2	m m	6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3.0*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
7	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2.6*2.5+3.98*3.0*2-2.2*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.580</b>
9	KNR 4-01 0333-19	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 21.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.580</b>
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 21.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.580</b>
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew Pu-55 2.00*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
14	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie fragmentu sufitu podwieszanego 2.3*2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.980</b>
15	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm 2.3*2.6*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.774</b>
16	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.8*2.0*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.5*2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
18	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	analiza indywidualna	Doprowadzenie trójfazowego zasilania do obrabiarki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-03 0606-03	Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych w suficie podwieszanym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 17 km	m <sup>3</sup>		
		2.2*3.0*0.14	m <sup>3</sup>	0.924	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.924</b>
22	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		0.924	m <sup>3</sup>	0.924	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.924</b>