

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Pomieszczenie numer 2.1</b>					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	0.42*2.2*2.3	m <sup>3</sup>	2.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.125</b>
2	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
d.1	0313-05	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	27.305	m <sup>2</sup>	27.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.305</b>
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0613-03	5.76	m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
5	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0612-06	0.8*(1.98+3.16+1.98+3.16)	m <sup>2</sup>	8.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.224</b>
6	NRRNKB	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2030-01	5.76	m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	27.305	m <sup>2</sup>	27.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.305</b>
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	5.6	m <sup>2</sup>	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
9	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych aluminiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m <sup>2</sup>		
d.1	1104-04	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
d.1	1015-01	10.8	m	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami sylikatową z dodatkiem bakteriostratu powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03analogia	33.065	m <sup>2</sup>	33.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.065</b>
12	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych oszklonych	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-10	2.8	m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
13	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-07	5.76	m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
14	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1123-02 cena zakładowa	5.76	m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
15	KNR 2-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
d.1	1115-02	5.76	m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
<b>2 Pomieszczenie numer 2.2.</b>					
16	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0121-03	4.5	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>