

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 19.35	m ² m ²	 19.350	
				RAZEM	19.350
18	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 0.88	m ² m ²	 0.880	
				RAZEM	0.880
19	KNR-W 2- d.2 02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 0.8*4.8	m ² m ²	 3.840	
				RAZEM	3.840
20	NNRNKB d.2 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 0.88	m ² m ²	 0.880	
				RAZEM	0.880
21	d.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 19.35	m ² m ²	 19.350	
				RAZEM	19.350
22	KNR 0-19 d.2 1024-10	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
23	KNNR 3 d.2 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
24	KNR-W 2- d.2 02 1123-02 cena zakładowa	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 0.88	m ² m ²	 0.880	
				RAZEM	0.880
25	KNR 2-02 d.2 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłóg z tworzyw szt. 0.88	m ² m ²	 0.880	
				RAZEM	0.880
26	KNR 2-02 d.2 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami sylikatową z dodatkiem bakteriostratu powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 19.35	m ² m ²	 19.350	
				RAZEM	19.350
3 Szatnia					
27	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 22.36	m ² m ²	 22.360	
				RAZEM	22.360
28	KNR 2-02 d.3 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 2.78	m ² m ²	 2.780	
				RAZEM	2.780
29	KNR-W 2- d.3 02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 0.8*(1.5+2.2+1.5+2.2)	m ² m ²	 5.920	
				RAZEM	5.920
30	NNRNKB d.3 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 1.5*2.2	m ² m ²	 3.300	
				RAZEM	3.300
31	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 22.36+2.78	m ² m ²	 25.140	
				RAZEM	25.140
32	KNNR 2 d.3 1104-04	Montaż skrzydeł wewnętrznych przeszklonych 2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-02 d.3 1015-01	Ościeżnice metalowe zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 5	m m	 5.000	