

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
34	KNR 2-02 d.3 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami sylikatową z dodatkiem bakteriostratu powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 22.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.360</b>
35	d.3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.780</b>
36	KNR-W 2- d.3 02 1123-02 cena zakładowa	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.780</b>
37	KNR 2-02 d.3 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 2.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.780</b>
<b>4 Korytarz</b>					
38	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $0.42*2.*0.9*2+0.42*2*1.1*2$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
39	KNR 4-01 d.4 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 11.2	m m	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
40	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 74.848	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.848</b>
41	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 14.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.950</b>
42	KNR-W 2- d.4 02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho $0.8*(1.98+7.7+1.98+7.7)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.488</b>
43	NNRNKB d.4 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 14.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.950</b>
44	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $3.5*(7.7+1.98+7.7+1.98)-2*1*2-2*1.2*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.960</b>
45	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
46	KNR 2-02 d.4 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami sylikatową z dodatkiem bakteriostratu powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 33.065	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.065	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.065</b>
47	KNR 0-19 d.4 1024-10	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych 11.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
48	KNNR 3 d.4 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 14.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.950</b>
49	KNR-W 2- d.4 02 1123-02 cena zakładowa	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		