

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.95	m ²	14.950	
				RAZEM	14.950
50	KNR 2-02 d.4 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładzinę podłog. z tworzyw szt. 14.95	m ² m ²	 14.950	
				RAZEM	14.950
51	KNR 0-19 d.4 1024-10	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych 14.95	m ² m ²	 14.950	
				RAZEM	14.950
5 Pracownia przetwarzania danych					
52	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozębranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.42*1.2*2	m ³ m ³	 1.008	
				RAZEM	1.008
53	KNR 4-01 d.5 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
54	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.5*(4+2.15+4+2.15)-3*1.1*2	m ² m ²	 36.450	
				RAZEM	36.450
55	KNR 2-02 d.5 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 8.42	m ² m ²	 8.420	
				RAZEM	8.420
56	KNR-W 2- d.5 02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 0.8*(4+2.15+4+2.15)	m ² m ²	 9.840	
				RAZEM	9.840
57	NNRNKB d.5 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 8.42	m ² m ²	 8.420	
				RAZEM	8.420
58	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 36.45+8.42	m ² m ²	 44.870	
				RAZEM	44.870
59	KNR 2-02 d.5 1505- 01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami sylikatową z dodatkiem bakteriostratu powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 33.45+8.42	m ² m ²	 41.870	
				RAZEM	41.870
60	KNR 0-19 d.5 1024-10	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych 4.4	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
61	KNR 3 d.5 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 8.42	m ² m ²	 8.420	
				RAZEM	8.420
62	KNR-W 2- d.5 02 1123-02 cena zakładowa	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 8.42	m ² m ²	 8.420	
				RAZEM	8.420
63	KNR 2-02 d.5 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładzinę podłog. z tworzyw szt. 8.42	m ² m ²	 8.420	
				RAZEM	8.420
6 Hodowla komórek zwierzęcych					
64	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.5*(4+2.15+4+2.15)-1.1*2-1.4*2.5	m ² m ²	 37.350	
				RAZEM	37.350
65	KNR 2-02 d.6 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 8.42	m ² m ²	 8.420	