

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNR 2-02 d.9 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 6.71	m ² m ²	6.710	
				RAZEM	6.710
98	KNR-W 2- d.9 02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 0.8*(3.98+2.3+3.98+2.3)	m ² m ²	10.048	
				RAZEM	10.048
99	NNRNKB d.9 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 6.71	m ² m ²	6.710	
				RAZEM	6.710
100	KNR 2-02 d.9 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 43.96+6.71	m ² m ²	50.670	
				RAZEM	50.670
101	KNR 2-02 d.9 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami sylikatową z dodatkiem bakteriostratu powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 50.67	m ² m ²	50.670	
				RAZEM	50.670
102	KNR 0-19 d.9 1024-10	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
103	KNNR 3 d.9 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 6.71	m ² m ²	6.710	
				RAZEM	6.710
104	KNR-W 2- d.9 02 1123-02 cena zakładowa	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 6.71	m ² m ²	6.710	
				RAZEM	6.710
105	KNR 2-02 d.9 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 6.71	m ² m ²	6.710	
				RAZEM	6.710
10 Pracownia PCR					
106	KNR 4-01 d.10 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*2.2*3.98	m ³ m ³	2.189	
				RAZEM	2.189
107	KNR 4-01 d.10 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
108	KNR 2-02 d.10 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.5*(3.96+3.98+3.96+3.98)-2*1*2	m ² m ²	51.580	
				RAZEM	51.580
109	KNR 2-02 d.10 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 11.58	m ² m ²	11.580	
				RAZEM	11.580
110	KNR-W 2- d.10 02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 0.8*(3.98+3.96+3.98+3.96)	m ² m ²	12.704	
				RAZEM	12.704
111	NNRNKB d.10 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 11.58	m ² m ²	11.580	
				RAZEM	11.580
112	KNR 2-02 d.10 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 63.16	m ² m ²	63.160	
				RAZEM	63.160