

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144	KNR 2-02 d.14 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.15*98.57	m ³ m ³	 14.786	
				RAZEM	14.786
145	KNR 2-02 d.14 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 98.57	m ² m ²	 98.570	
				RAZEM	98.570
146	KNR 2-02 d.14 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 98.57	m ² m ²	 98.570	
				RAZEM	98.570
147	KNR 2-02 d.14 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 98.57	m ² m ²	 98.570	
				RAZEM	98.570
148	KNR 2-02 d.14 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 7 5.97	m ² m ²	 5.970	
				RAZEM	5.970
149	KNR 2-02 d.14 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - dozbrojenie posadzki 0.05	t t	 0.050	
				RAZEM	0.050
15 Wymiana stolarki					
150	KNR 0-19 d.15 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² 0.65*2	m ² m ²	 1.300	
				RAZEM	1.300
151	KNR 0-19 d.15 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² 2.1*3	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
152	KNR 0-19 d.15 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 2*3	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
153	KNR 0-19 d.15 1024-07	Montaż drzwi aluminiowych balkonowych oszklonych na budowie 1.5*3.5	m ² m ²	 5.250	
				RAZEM	5.250
16 Wykonanie schodów					
154	KNR-W 2- d.16 02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 1.008	m ³ m ³	 1.008	
				RAZEM	1.008
155	KNR 0-12 d.16 1120-04 cena zakładowa	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2.89	m ² m ²	 2.890	
				RAZEM	2.890
17 Roboty zewnętrzne					
156	KNR 4-01 d.17 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12*0.44*2+2*25*0.3+5.51*0.44	m ² m ²	 27.984	
				RAZEM	27.984
157	KNR 4-01 d.17 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*25-5.51	m m	 44.490	
				RAZEM	44.490
158	KNR 4-01 d.17 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6*5.6	m m	 33.600	
				RAZEM	33.600
159	KNR 2-02 d.17 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 27.984	m ² m ²	 27.984	
				RAZEM	27.984