

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128 d.12	<b>KNR 4-01</b> <b>0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*2.2*2.98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.639</b>
129 d.12	<b>KNR 4-01</b> <b>0313-05</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- sadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 7	m m	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
130 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach 3.5*(3.91+3.68+3.91+3.68)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.130</b>
131 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>0613-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 12.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.940</b>
132 d.12	<b>KNR-W 2-</b> <b>02 0612-06</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 0.8*(3.91+3.68+3.91+3.68)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.144</b>
133 d.12	<b>NNRNKB</b> <b>202 2030-01</b>	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 12.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.940</b>
134 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 53.13+12.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.070</b>
135 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-01</b> analogia	Dwukrotne malowanie farbami sylikatową z dodatkiem bakteriostratu po- wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 66.070	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.070</b>
136 d.12	<b>KNNR 3</b> <b>0801-07</b>	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 12.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.940</b>
137 d.12	<b>KNR-W 2-</b> <b>02 1123-02</b> cena zakła- dowa	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe 12.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.940</b>
138 d.12	<b>KNR 2-02</b> <b>1115-02</b>	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. 12.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.940</b>
<b>13 Wywóz gruzu</b>					
139 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-09</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km 33.172	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 33.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.172</b>
140 d.13	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 10 33.172	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 33.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.172</b>
141 d.13	kalk. włas- na	Opłata za składowanie gruzu 33.172	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 33.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.172</b>
<b>14 Skucie i wykonanie nowych posadzek</b>					
142 d.14	<b>KNR 4-01</b> <b>0212-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzki 0.15*98.57	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.786</b>
143 d.14	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 98.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.570</b>