

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ścienniej  0.60*(1.56+6.97+3.46)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.194	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.194</b>
2	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 4.59*6.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.88*(4.59*2+6.97*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.586</b>
4	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie nie pionowych pasów (ok. 1m od podłogi) ścian 1.0*(4.59*2+6.97*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.120</b>
5	KNR-W 4-01 0619-02	Odrzymbianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 66.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.586</b>
6	KNR-W 4-01 0619-09	Odrzymbianie stropów z cegły o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 31.992	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
7	KNR-W 4-01 0624-03	Dwukrotne odrzymbianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 31.992	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
8	KNR-W 4-01 0623-03	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 66.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.586</b>
9	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.20*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
10	KNR-W 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.26*1.29*1.5*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.752</b>
11	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 9.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.752</b>
12	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.00*2.00*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 4.59*6.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
15	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 31.992*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.799	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.799</b>
16	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczniwa ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm 31.992	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
17	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 17 km 4.799+31.992*0.02+66.586*0.025+7.194*0.025+31.992*0.02+23.120*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.848</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	cena zakładowa	Oplata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
	8.848		m <sup>3</sup>	8.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.848</b>
19	KNR-W 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1.20*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
20	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.20*2.0+66.586	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.986	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.986</b>
21	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> 31.992	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
22	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 31.992	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
23	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 1.50*(4.59*2+6.97*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.680</b>
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 31.992	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 31.906	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.906	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.906</b>
26	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.59*6.97	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
27	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.38*(4.59*2+6.97*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.906	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.906</b>
28	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 31.992+31.906	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	63.898	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.898</b>
29	KNR 2-02 0615-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm - keramzyt 31.992	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
30	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 4.59*6.97*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.799	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.799</b>
31	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 31.992	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
32	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 31.992	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>
33	KNR 0-12II 1118-09 z.sz. 5.3.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". 31.992	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.992</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - oprawy zwieszakowe bez-refleksowe 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
35	KNR 4-02 0517-03	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
36	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 4-02 0515-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzew. do 5.0 m2 na grzejnik panelowy np. typ Purmo typ22 o wysok 60cm 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego na termostatyczny o śr. 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	KNR 4-02 0509-01	Wymiana złączki grzejnikowej o śr. 15 mm na ogranicznik powrotu 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNR 2-15 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm 6.0	msc.		
			msc.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
42	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12.0	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
43	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 12	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
44	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR AT-12 0102-02	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 1.0*6.97	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.970</b>
47	KNR 4-03 0507-08	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>