

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.99*3.20+1.75*3.19 4.24*(2.99*2+3.20*2+1.75*2+3.19*2)	m ² m ² m ²	15.151 94.382	
				RAZEM	109.533
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 15.151+94.382*0.75	m ² m ²	85.938	
				RAZEM	85.938
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.151	m ² m ²	15.151	
				RAZEM	15.151
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 94.382	m ² m ²	94.382	
				RAZEM	94.382
5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 15.151	m ² m ²	15.151	
				RAZEM	15.151
6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 94.382	m ² m ²	94.382	
				RAZEM	94.382
7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 109.533	m ² m ²	109.533	
				RAZEM	109.533
8	KNR-W 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² (1.24*1.59*2.5+0.75*1.24*2.5)*2	m ² m ²	14.508	
				RAZEM	14.508
9	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 14.508	m ² m ²	14.508	
				RAZEM	14.508
11	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.90*2.0*2.5*2	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR AT-12 0102-02	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 0.80*4.20	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
14	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4.20*4+4.0	m m	20.800	
				RAZEM	20.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.151	m ² m ²	15.151	
				RAZEM	15.151
19	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 15.151	m ² m ²	15.151	
				RAZEM	15.151
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.151	m ² m ²	15.151	
				RAZEM	15.151
21	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 15.151	m ² m ²	15.151	
				RAZEM	15.151
22	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 15.151	m ² m ²	15.151	
				RAZEM	15.151
23	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 15.151	m ² m ²	15.151	
				RAZEM	15.151
24	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 2.99*2+3.20*2+1.75*2+3.19*2	m m	22.260	
				RAZEM	22.260
25	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 17 km 109.533*0.003+15.151*0.06	m ³ m ³	1.238	
				RAZEM	1.238
26	cena zakładowa	Opłata za składowanie gruzu 1.238	m ³ m ³	1.238	
				RAZEM	1.238
27	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W oprawy zwieszakowe bezrefleksowe 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 4-03 0507-08	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 4-02 0517-03	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm 9.0	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
30	KNR 4-02 0515-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m ² na grzejnik panelowy np.typ Purmo typ22 o wysok 60cm 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego na termostatyczny o śr. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-02 0509-01	Wymiana złączki grzejnikowej o śr. 15 mm na ogranicznik powrotu 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 2-15 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm 9.0	msc. msc.	9.000	
				RAZEM	9.000
35	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12.0	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
36	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000