

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 20	m m	20.000	20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	KNR 4-02 0118-01 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego 2	szt. szt.	2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 14	m m	14.000	14.000
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 8	szt. szt.	8.000	8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-02 0314-06	Demontaż przystawki laboratoryjnej/analogia/ 5	szt. szt.	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR 2-17 0101-03 z.o.3.6. 9905- 1	Demontaz-Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 2-17 0141-06	Demontaz-Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 6000 mm 4	szt. szt.	4.000	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 4	m m	4.000	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNR 4-02 0307-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12	m m	12.000	12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8	m m	8.000	8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.000	6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15	KNR 2-15 0110-04	Proba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 20	m m	20.000	20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
16	KNR 4-02 0120-01 z.sz.3.3.2. 9903-04	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm w przystawkach laboratoryjnych- pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego 4	szt. szt.	4.000	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-15 0120-01	Szafki zlewozmywakowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
20	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
21	KNR 2-15 0213-01	Montaż syfonów zlewozmywakowych z pcw o sred50mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
22	KNR 2-15 0220-01	Montaż zlewików stalowych nierdzewnych w stolach laboratoryjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków nierdzewnych stalowych na szafce jednokomorowych z ociekaczem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych-rury przepustowe w ścianie dla prozni i cieczy chłodzącej	m		
		1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27	KNR 2-17 0107-03 z.o.3.6. 9905-1	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28	KNR 2-17 0107-04 z.o.3.6. 9905-1	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR 2-17 0141-06	Okapy wentylacyjne stalowe nierdzewne prostokątne typ A o obwodzie do 7000 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR 2-17 0141-06	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 8000 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>