

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0429-04 analogia	Rozebranie stropu z płyt gipsowych  2.27*44.70+1.30*5.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.021</b>
2	KNR 4-04 0803-01 analogia	Rozebranie konstrukcji stalowej nośnej  108.021	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.021</b>
3	KNR AT-12 0101-04	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach (44.70+2.27*2)*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.392</b>
4	KNR AT-12 0102-02	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 44.70*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.640</b>
5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  39.392+53.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  93.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.032</b>
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.10*(44.7*2+2.27*2+1.0*8+1.0*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  218.274	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.274</b>
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  218.274+93.032	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  311.306	
				<b>RAZEM</b>	<b>311.306</b>
8	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 108.021	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.021</b>
9	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych  8	kpl.  kpl.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	KNR-W 4-03 0102-02	Wymiana rur winidurowych o śr.do 47 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na betonie 45.0*4	m  m	  180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
11	KNR-W 4-03 0206-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> w korytkach lub na drabinkach 45*6	m  m	  270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
12	KNNR 5 0503-03 z.sz.2.3.	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłówkowa 4x40 W - oprawy przelotowe  11	kpl.  kpl.	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
13	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 200	m  m	  200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
14	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 18 km  108.21*0.04	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.328</b>