

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0306-03	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 100 cm - rozebranie koryta zlewu z żelbetu 4.40*0.73*0.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.730</b>
2	KNR-W 4-02 0152-01 analogia	Demontaż okapów stalowych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.70*(2.50*2+6.84*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.756</b>
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 2.0*(2.50*2+6.84*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.360</b>
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.50*6.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
6	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 17.100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
7	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie podkładu betonowego 17.10*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.052</b>
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 17 km 31.756*0.02+37.360*0.025+17.10*0.005+17.10*0.03+2.052	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.220</b>
11	analiza indywidualna	Opłata za złożenie gruzu 4.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.220</b>
12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 17.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
13	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - keramzyt 6-22 mm 17.10*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.026</b>
14	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 17.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
15	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 17.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
16	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 17.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny 17.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	17.100
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
18	KNR 0-12II 1118-08 z.sz. 5.3.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". 17.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	17.100
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
19	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR 4-01 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2.0*(2.50*2+6.84*2)+2.0*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.360	41.360
				<b>RAZEM</b>	<b>41.360</b>
21	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 41.360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.360	41.360
				<b>RAZEM</b>	<b>41.360</b>
22	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.15*(2.50*2+6.84*2)+2.50*6.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.582	38.582
				<b>RAZEM</b>	<b>38.582</b>
23	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 28.00	m m	28.000	28.000
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.15*(2.50*2+6.84*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.482	21.482
				<b>RAZEM</b>	<b>21.482</b>
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	17.100
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
26	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 17.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.100	17.100
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
27	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 21.482	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.482	21.482
				<b>RAZEM</b>	<b>21.482</b>
28	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 38.582	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.582	38.582
				<b>RAZEM</b>	<b>38.582</b>
29	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł 2.0*0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	3.200
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
30	KNR-W 2-02 1021-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie - szklone szkłem bezpiecznym, organicznym 0.8*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	3.200
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
31	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
35	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
36	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 2.50	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
37	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2.50	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
38	KNR-W 4-02 0149-01	Demontaż i montaż przystawek laboratoryjnych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KNR-W 4-02 0312-02 analogia	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm 15.0	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
40	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.15*0.60*2*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
41	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12.5	m m	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>