

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze z blokadą (załączanie zasilania gniazd wtykowych po załączeniu wentylacji) 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 1209-08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 17	otw. otw.	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
3	KNNR 5 1207-12	Wykucie bruzd w cegle 132	m m	132.000	132.000
				RAZEM	132.000
4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 36	m m	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach i w korytkach 180	m m	180.000	180.000
				RAZEM	180.000
6	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany 16	szt. szt.	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
7	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe pt - IP44 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 0310-06	Osprzęt instalacyjny przeciwwybuchowy - gniazda 2-biegunowe EX 16	szt. szt.	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
11	KNNR 5 0508-02	Oprawy zawieszane przeciwwybuchowe EX 2x36W 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 0508-01	Oprawy zawieszane przeciwwybuchowe EX 2x18W 4	kpl. kpl.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
13	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 18	pomiar pomiar	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
14	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 16	szt. szt.	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
16	Kalkulacja własna	Roboty demontażowe oraz wykonanie przełączeń i wyłączeń czynnych instalacji 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000