

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni i chodników ul. Prawocheńskiego
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Prawocheńskiego
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Drogowa)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodników i nawierzchni ul. Prawocheńskiego					
1					
1	KNNR 6 d.1 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 64.6*1.52+35.5*3.63+10.3*1.51	m ² m ²	242.610	
				RAZEM	242.610
2	KNNR 6 d.1 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 28.10*2+18+10+35.5	m m	119.700	
				RAZEM	119.700
3	KNNR 6 d.1 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej poz.2	m m	119.700	
				RAZEM	119.700
4	KNNR 6 d.1 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników poz.1+38.0*1.0	m ² m ²	280.610	
				RAZEM	280.610
5	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.2*0.2*0.2	m ³ m ³	4.788	
				RAZEM	4.788
6	KNR 2-31 d.1 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m m	119.700	
				RAZEM	119.700
7	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 35.5+64.60+10.32*2	m m	120.740	
				RAZEM	120.740
8	KNR 2-31 d.1 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.1+28.10*0.5+25.0*1.0	m ² m ²	281.660	
				RAZEM	281.660
9	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1+5	m ² m ²	247.610	
				RAZEM	247.610
10	KNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
11	d.1	Sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej - Materiał z odzysku do dyspozycji Inwestora 139*6.05+28.10*3.05+18*8.3+7.2*1.5	m ² m ²	1086.855	
				RAZEM	1086.855
12	d.1	Wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych Warstwa ścieralna minimum 4 cm poz.11+28.10*0.5+38*1.0	m ² m ²	1138.905	
				RAZEM	1138.905