

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Biologii UWM.
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ADRES INWESTORA : 10-957 Olsztyn, Oczapowskiego 2
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $6.50*4.91+3.39*5.01+3.24*3.40+3.35*3.44+2.76*3.30+(4.88+5.40)/2*3.80$	m ² m ²	100.079	
				RAZEM	100.079
2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej $6.50*4.91+3.39*5.01+3.24*3.40+3.35*3.44+2.76*3.30+(4.88+5.40)/2*3.80$	m ² m ²	100.079	
				RAZEM	100.079
3	KNR-W 4-01 0109-14 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych posadzek i wykładzin na odległość 17 km $(poz.1*0.02+poz.2*0.06)*1.3$	m ³ m ³	10.408	
				RAZEM	10.408
4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropianu posadzkowego gr 6 cm. 100.079	m ² m ²	100.079	
				RAZEM	100.079
5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.2*1.2	m ² m ²	120.095	
				RAZEM	120.095
6	KNR-W 2-02 1116-01 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową poz.2	m ² m ²	100.079	
				RAZEM	100.079
7	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3.5 poz.6	m ² m ²	100.079	
				RAZEM	100.079
8	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.2	m ² m ²	100.079	
				RAZEM	100.079
9	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu poz.1	m ² m ²	100.079	
				RAZEM	100.079
10	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile $6.50*2+4.91*2+3.39*2+5.01*2+3.24*2+3.40*2+3.35*2+3.44*2+2.76*2+3.30*2+4.88+3.80*2+5.40$	m m	96.480	
				RAZEM	96.480
11	KNR-W 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $3.50*((6.50*2+4.91*2)+3.39*2+5.01*2+1.63*2+7.04*2+2.79*2+2.09*2+3.24*2+3.40*2+3.35*2+3.44*2+2.00*2+5.17*2+2.76+3.30+1.00+4.88+3.80+5.40+0.80)$	m ² m ²	454.510	
				RAZEM	454.510
12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.11	m ² m ²	454.510	
				RAZEM	454.510
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.11	m ² m ²	454.510	
				RAZEM	454.510
14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.11	m ² m ²	454.510	
				RAZEM	454.510
15	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami $0.90*2.00*(2+1+5+3)$	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
16	KNNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych $0.90*2.00*4$	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
17	KNNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - łazienkowych. $0.90*2.00*2$	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2.00*2+0.90)*(4+2)	m m	29.400	
				RAZEM	29.400
19	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - uzupełnienie gładzi po wymianie drzwi. 29.40*0.45	m ² m ²	13.230	
				RAZEM	13.230
20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.63*7.04+2.79*2.09	m ² m ²	17.306	
				RAZEM	17.306
21	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i witryn szklanych. 1.20*1.90*13+3.30*3.50+2.76*3.50	m ² m ²	50.850	
				RAZEM	50.850