

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Katedry Biochemii
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, Oczapowskiego 1A
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ADRES INWESTORA : 10-957 Olsztyn, Oczapowskiego 2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie korytarzy.			
1	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	2.82*(24.90+17.95+2.78+7.60+10.94+8.25+6.98+5.54)-1.99*2.14 2.82*(5.62*2+2.86*2)	m ² m ²	235.272 47.827	
				RAZEM	283.099
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	poz.1	m ²	283.099	
				RAZEM	283.099
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.1	m ²	283.099	
				RAZEM	283.099
4	KNR-W 2-02	Naprawa, uzupełnienie gładzi gipsowych na ścianach.	m ²		
d.1	0830-04	poz.1*0.2	m ²	56.620	
				RAZEM	56.620
5	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	2.86*5.62+2.78*24.90+7.60*2.78+10.94*8.25	m ²	196.678	
				RAZEM	196.678
2		Pokoje pracowników dydaktycznych.			
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	<320>3.46*5.68 <330>3.40*5.78 <334>3.14*5.76 <312>2.86*5.10	m ² m ² m ² m ²	19.653 19.652 18.086 14.586	
				RAZEM	71.977
7	KNR 4-01	Usunięcie pozostałości kleju do wykładzin po oderwaniu wykładziny dywanowej.	m ²		
d.2	0211-01	analogia	m ²	19.653	
		<320>3.46*5.68 <330>3.40*5.78 <334>3.14*5.76 <312>2.86*5.10	m ² m ² m ² m ²	19.652 18.086 14.586	
				RAZEM	71.977
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	poz.6	m ²	71.977	
				RAZEM	71.977
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	poz.6	m ²	71.977	
				RAZEM	71.977
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
d.2	1124-01	poz.6	m ²	71.977	
				RAZEM	71.977
11	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.2	1124-06	75.00	m	75.000	
				RAZEM	75.000
12	KSNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.2	0507-04	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	<320>3.46*5.68 <330>3.40*5.78 <334>3.14*5.76 <312>2.86*5.10 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	19.653 19.652 18.086 14.586	
	sufity	<320>3.33*(3.46*2+5.68*2) <330>3.33*(3.40*2+5.78*2) <334>3.33*(3.14*2+5.76*2) <312>3.35*(2.86*2+5.10*2) B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	71.977 60.872 61.139 59.274 53.332	
	ściany		m ²	234.617	
				RAZEM	306.594
14	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2	1202-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13*0.20	m ²	61.319	
				RAZEM	61.319
15	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.13	m ²		
			m ²	306.594	
				RAZEM	306.594
16	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Naprawa, uzupełnienie gładzi gipsowych na ścianach. poz.13*0.1	m ²		
			m ²	30.659	
				RAZEM	30.659
17	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.13A	m ²		
			m ²	71.977	
				RAZEM	71.977
18	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.13B	m ²		
			m ²	234.617	
				RAZEM	234.617
19	KNR-W 4-01 d.2 0707-05 analogia	Uszczelnienie styku okien połaciowych ze ścianami. 4.30*2*4	m		
			m	34.400	
				RAZEM	34.400
20	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 2+1+1+2	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł poz.20	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 0.90*2.00*4	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
23	KNR-W 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 0.70*1.40*2*4	m ²		
			m ²	7.840	
				RAZEM	7.840
3		Sale laboratoryjne 325 i 326			
24	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <325>10.67*11.16 <326>2.18*2.78+5.33*3.63+2.27*4.05+1.80*2.93+10.55*11.30+2.97*3.37 A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	119.077	
			m ²	169.100	

			m ²	288.177	
			m ²	85.137	
			m ²	211.893	

			m ²	297.030	
				RAZEM	585.207
25	KNR-W 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.24*0.10	m ²		
			m ²	58.521	
				RAZEM	58.521
26	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Naprawa, uzupełnienie gładzi gipsowych na ścianach. poz.24*0.1	m ²		
			m ²	58.521	
				RAZEM	58.521
27	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.24	m ²		
			m ²	585.207	
				RAZEM	585.207
28	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.24A	m ²		
			m ²	288.177	
				RAZEM	288.177
29	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.24B	m ²		
			m ²	297.030	
				RAZEM	297.030
30	KNR-W 4-01 d.3 0707-05 analogia	Uszczelnienie styku okien połaciowych ze ścianami. 4.30*(8+8)	m		
			m	68.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	68.800
31	KNR-W 4-01 d.3 0353-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3+2+2	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
32	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.31	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
33	KNR-W 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²		
		0.90*2.00*6	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
34	KNR-W 4-01 d.3 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
		0.70*1.40*16	m ²	15.680	
				RAZEM	15.680