
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont holu na parterze, I piętrze i klatki schodowej.
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, Oczapowskiego 13
INWESTOR : UWM Olsztyn
ADRES INWESTORA : Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Hol I piętro.			
1	KNR 0-19	Demontaż ścianek aluminiowych R=0,75	m ²		
d.1	1024-10				
	analogia	2.68*(2.65+0.78+1.09+0.84+1.02)	m ²	17.098	
				RAZEM	17.098
2	KNR 0-19	Demontaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych . R=0,75	m ²		
d.1	1024-06				
	analogia	0.84*2.00	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
3	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - Materiał z demontażu	m ²		
d.1	1024-10	poz.1	m ²	17.098	
				RAZEM	17.098
4	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - Mate- riał z demontażu.	m ²		
d.1	1024-06	poz.2	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
5	KNR 4-01	Rozebranie sufitów podwieszonych metalowych	m ²		
d.1	0429-05				
	analogia	7.20*4.80+3.00*4.80+1.80*7.20	m ²	61.920	
				RAZEM	61.920
6	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian płytami meblowymi oraz zabudów pod oknam.	m ²		
d.1	0426-02				
	analogia	3.2*5.92+1.67*1.96+1.67*2.38+3.20*5.92+1.70*2.38+1.5*1.8+0.87*(2.75+ 5.78*2+2.75*2)	m ²	69.117	
				RAZEM	69.117
7	KNR 4-01	Rozebranie knstrukcji drewnianej osłaniającej kanały instalacyjne .	m ²		
d.1	0427-05				
	analogia	3.2*5.92+1.67*1.96+1.67*2.38+3.20*5.92+1.70*2.38+1.5*1.8	m ²	51.882	
				RAZEM	51.882
8		Ostrożny demontaż blatów kamiennych. Materiał do wykorzystania.	m ²		
d.1	analiza indy- widualna	0.54*2.60*7	m ²	9.828	
				RAZEM	9.828
9	KNR-W 4-01	Demontaż metalowych konstrukcji wsporczych blatów kamiennych.	szt.		
d.1	1306-01				
	analogia	24*7	szt.	168.000	
				RAZEM	168.000
10	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.1	0521-02	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie płytek pcw do utylizacji.	m ²		
d.1	0818-05				
		8.80*18.75+3.65*3.01+1.55*1.84+1.60*1.87+2.35*0.60-3.54*6.00	m ²	162.001	
				RAZEM	162.001
12	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	poz.11	m ²	162.001	
				RAZEM	162.001
13	KNR 4-01	Rozebranie izolacji z papy.	m ²		
d.1	0519-06				
	analogia	poz.11	m ²	162.001	
				RAZEM	162.001
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynku z wykoń- czeniem typu "baranek".	m ²		
d.1	0701-05	<ściany>3.20*(0.49*2+3.51+8.07)	m ²	40.192	
		<słupy>2.70*(0.48+0.70)+2.70*(0.73*2+0.64)*5+2.70*(0.18+0.44+0.48)+2.70* (0.40+0.40)	m ²	36.666	
				RAZEM	76.858
15	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.1	1134-01	18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 14 km poz.5*0.05+poz.6*0.022+poz.7*0.06*0.25+poz.11*0.01+poz.12*0.1+poz.13*0.01+poz.14*0.025	m ³ m ³	 26.756	
				RAZEM	26.756
17 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.11*1.1	m ² m ²	 178.201	
				RAZEM	178.201
18 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropianu gr 50 mm posadzkowego. poz.11	m ² m ²	 162.001	
				RAZEM	162.001
19 d.1	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro poz.11	m ² m ²	 162.001	
				RAZEM	162.001
20 d.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.11	m ² m ²	 162.001	
				RAZEM	162.001
21 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.11	m ² m ²	 162.001	
				RAZEM	162.001
22 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.20*1.1	m ² m ²	 178.201	
				RAZEM	178.201
23 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.22	m ² m ²	 178.201	
				RAZEM	178.201
24 d.1	KNR AT-12 0203-02 analogia	Obłożenie ścianek pod oknami podwójną płytą g-k wodoodporną wraz z ociepleniem wełną mineralną gr. 10 cm.. 0.87*(2.75+5.78*2+2.75*2)	m ² m ²	 17.235	
				RAZEM	17.235
25 d.1	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - montaż grzejników uprzednio zdemontowanych. 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
26 d.1	KNR AT-43 0306-01	Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 100 z pokryciem dwustronnym (system 3.50.10) poz.7	m ² m ²	 51.882	
				RAZEM	51.882
27 d.1	kalk. własna	Obłożenie obudów szybów instalacyjnych płytami dekoracyjnymi imitującymi kamień np. WALLDESIGN firmy SWISS KRONOPOL. poz.7	m ² m ²	 51.882	
				RAZEM	51.882
28 d.1	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) - wykonanie ścianek wiszących, stanowiących zakończenie sufitu podwieszanego przy klatce schodowej. 0.15*5.75*2	m ² m ²	 1.725	
				RAZEM	1.725
29 d.1	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 1.13*(0.40*2+3.37+7.93)	m ² m ²	 13.673	
				RAZEM	13.673
30 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 5.95*(0.15*2+0.125)+1.60*8.80+1.74*1.42*2+1.60*8.80*2+4.65*2.70+13.673 <ściana gładka>1.13*(2.77+3.30+2.45)	m ² m ² m ²	 75.938 9.628	
				RAZEM	85.566
31 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.30	m ² m ²	 85.566	
				RAZEM	85.566

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - sufit o polepszonych właściwościach akustycznych np. np. Rockfon Sonar 44 db, krawędź E15 2.79*8.42+5.85*3.96+5.85*0.90+5.87*8.68+3.39*5.85+1.85*1.05*0.5	m ² m ²	 123.677	
				RAZEM	123.677
33 d.1	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x18 W 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
34 d.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża <slupy>2.70*(0.48+0.70)+2.70*(0.73*2+0.64)*5+2.70*(0.18+0.44+0.48)+2.70*(0.40+0.40) 2.20*(0.55*2+3.67+8.17+2.97+3.60+2.75)	m ² m ² m ²	 36.666 48.972	
				RAZEM	85.638
35 d.1	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm poz.34	m ² m ²	 85.638	
				RAZEM	85.638
36 d.1	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm poz.35	m ² m ²	 85.638	
				RAZEM	85.638
37 d.1	KNR AT-22 0106-06	Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy szczepnej na spód płytek poz.35	m ² m ²	 85.638	
				RAZEM	85.638
38 d.1	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie osłony - drzwiczek metalowych przed tablicą elektryczną. Wym. 1, 35x1,42 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Klatka schodowa.			
39 d.2	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - szt. cięcia profili. 68*3	szt. szt.	 204.000	
				RAZEM	204.000
40 d.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych z kloszem 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
41 d.2	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
42 d.2	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłókwowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
43 d.2	wycena indywidualna	Blustrady schodowe ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. 5.99*2+0.65*5+4.70*2+2.15+0.70+4.76*2+1.75+0.70+1.85+4.60*2+4.75*2+1.87+0.70+1.91+4.82*2+0.700*3+0.50*2+5.99*2+4.82*2+1.97*2+0.65	m m	 103.430	
				RAZEM	103.430
44 d.2	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe 6.35*3.33+3.33*0.46+3.11*1.00+1.82*1.76+3.73*1.76*2*0.50+6.40*0.74+5.36*1.60+3.33*1.70+1.70*1.38+1.38*0.50+1.53*4.96*5+3.28*1.67*2+0.60*(4.96*5*2+1.67*6)+5.62*0.60*4+1.70*1.89+1.08*3.30+1.18*3.38 A (suma częściowa) <sufit i ściany na II p>7.45*3.98+3.93*3.79+3.86*3.76+7.45*3.83+3.78*7.45 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 166.489 ----- 166.489 115.754 ----- 115.754	
				RAZEM	282.243
45 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.44A	m ² m ²	 166.489	
				RAZEM	166.489
46 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.44	m ²	282.243	
				RAZEM	282.243
47	KNR-W 2-02 d.2 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		poz.45	m ²	166.489	
				RAZEM	166.489
48	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		poz.44B	m ²	115.754	
				RAZEM	115.754
49	KNR-W 7-12 d.2 0105-03 z.o.3.2.	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
		1.27*(7.15+3.60)+0.40*2.60	m ²	14.693	
				RAZEM	14.693
50	KNR-W 7-12 d.2 0210-03 z.o.3.2.	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
		poz.49	m ²	14.693	
				RAZEM	14.693
51	KNR-W 2-02 d.2 1604-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m	m ²		
		7.20*3.70	m ²	26.640	
				RAZEM	26.640
52	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:48,49,50)			
53	d.2 wycena indywidualna	Wymiana wyłazu dachowego na ocieplany.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - tynk typu "baranek"	m ²		
		3.30*3.08+3.38*3.18+3.47*1.36	m ²	25.632	
				RAZEM	25.632
55	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1.30*2.00*2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
57	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - profil ciepły.	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
58	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - profil ciepły.	m ²		
		1.30*2.00*2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
59	d.2 wycena indywidualna	Naklejenie pasów z blachy nierdzewnej na podstopnie.	m ²		
		0.17*1.60*(12*3+11+12*2)	m ²	19.312	
				RAZEM	19.312
60	KNR-W 4-01 d.2 0710-09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		1.08*3.30+1.18*3.38	m ²	7.552	
				RAZEM	7.552
61	KNR AT-22 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2.30*(3.30+3.38+3.47)	m ²	23.345	
				RAZEM	23.345
62	KNR AT-22 d.2 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m ²		
		poz.61	m ²	23.345	
				RAZEM	23.345
63	KNR AT-22 d.2 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
		poz.61	m ²	23.345	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23.345
64	KNR-W 4-01 d.2 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetonowych na odległość 14 km 103.4*1.0*0.05+poz.44*0.005+(1.3*2+0.8+2.00*2*3)*0.1*0.1+poz.54*0.02	m ³ m ³	 7.248	
				RAZEM	7.248
3		Hol parter.			
65	KNR 4-01 d.3 0429-05 analogia	Rozebranie sufitów podwieszonych metalowych 7.20*1.80+3.00*4.80+7.20*4.80*2	m ² m ²	 96.480	
				RAZEM	96.480
66	KNR 4-01 d.3 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian płytami meblowymi oraz zabudów pod oknami. 3.17*2.60-1.83*2.28+3.27*5.82+3.27*2.66-1.74*2.07 <pod oknami>0.90*(2.76*2+5.72*2+5.70+2.88)	m ² m ² m ²	 28.197 22.986	
				RAZEM	51.183
67	KNR 4-01 d.3 0427-05 analogia	Rozebranie knstrukcji drewnianej osłaniającej kanały instalacyjne. 3.17*2.60-1.83*2.28+3.27*5.82+3.27*2.66-1.74*2.07	m ² m ²	 28.197	
				RAZEM	28.197
68	d.3	Ostrożny demontaż blatów kamiennych - do ponownego wbudowania. 0.54*2.60*7	m ² m ²	 9.828	
				RAZEM	9.828
69	KNR-W 4-01 d.3 1306-01 analogia	Demontaż metalowych konstrukcji wsporczych blatów kamiennych. 24*7	szt. szt.	 168.000	
				RAZEM	168.000
70	KNR-W 4-02 d.3 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
71	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynku z wykoń- czeniem typu "baranek". <ściany>3.16*(0.40*2+3.20) <słupy>2.65*((0.42+0.40+0.77)*3+(0.40*2+0.40)*4+(0.77*2+0.40)*2)	m ² m ² m ²	 12.640 35.643	
				RAZEM	48.283
72	KNR-W 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych z kloszem 25	kpl. kpl.	 25.000	
				RAZEM	25.000
73	KNR-W 4-01 d.3 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek kamiennych. <wejście>2.04*4.78-1.99*1.04+1.62*4.78+3.70*(0.43+0.44) <hol>3.06*5.62-3.50*2.03+3.06*5.62-3.72*1.17+3.06*8.20-1.77*2.07-0.9*2.05* 2	m ² m ² m ²	 18.644 40.675	
				RAZEM	59.319
74	KNR-W 4-01 d.3 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika z płytek kamiennych (0.42+0.40+0.77)*3+(0.40*2+0.4)*4+(0.77*2+0.40)*2+3.20+0.80	m m	 17.450	
				RAZEM	17.450
75	KNR 4-01 d.3 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- zo- i żużłobetonowych na odległość 14 km poz.65*0.1+poz.66*0.03+poz.67*0.05*0.5+poz.71*0.03+poz.73*0.04+poz.74* 0.10*0.04	m ³ m ³	 15.779	
				RAZEM	15.779
76	KNR AT-12 d.3 0203-02 analogia	Obłożenie ścianek pod oknami podwójną płytą g-k wodoodporną wraz z ociep- leniem wełną mineralną gr. 10 cm.. 0.90*(2.76*2+5.72*2+5.70+2.88)	m ² m ²	 22.986	
				RAZEM	22.986
77	KNR-W 2-15 d.3 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - montaż grzejników uprzednio zdemontowanych. 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
78	KNR AT-43 d.3 0306-01	Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartono- wych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 100 z pokryciem dwustronnym (sys- tem 3.50.10)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.67	m ²	28.197	
				RAZEM	28.197
79	d.3 kalk. własna	Obłożenie obudów szybów instalacyjnych płytami dekoracyjnymi imitującymi kamień np. WALLDESIGN firmy SWISS KRONOPOL.	m ²		
		poz.67	m ²	28.197	
				RAZEM	28.197
80	KNR AT-43 d.3 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) - wykonanie ścianek wiszących, stanowiących zakończenie sufitu podwieszanego przy klatce schodowej.	m ²		
		0.15*5.75*2	m ²	1.725	
				RAZEM	1.725
81	KNR-W 4-01 d.3 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		<ściany>1.06*(0.40*2+3.20)	m ²	4.240	
		<ściana nad zbitym kamieniem>1.06*(5.62+5.62+8.20)	m ²	20.606	
				RAZEM	24.846
82	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(0.50*2+0.40)*8.20*4+1.32*0.74+1.06*(3.20+0.40*2)	m ²	51.137	
		<ściana nad zbitym kamieniem>1.06*(5.62+5.62+8.20)+3.70*(0.43+0.44)+	m ²	28.127	
		0.45*(4.78*2)	m ²	17.686	
		<sufit w wejściu>3.70*4.78	m ²		
				RAZEM	96.950
83	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.82+poz.76	m ²	119.936	
				RAZEM	119.936
84	NNRNKB d.3 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - sufit o polepszonych właściwościach akustycznych np. np. Rockfon Sonar 44 db, krawędź E15	m ²		
		8.30*2.76+3.97*5.72+5.72*0.75+8.30*5.71+8.30*5.70	m ²	144.609	
				RAZEM	144.609
85	NNRNKB d.3 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - sufit o polepszonych właściwościach akustycznych np. Rockfon Sonar, krawędź E15 - PRZY ŚCIANIE ŁUKOWEJ.	m ²		
		5.70*8.30-4.22*2.89+2.58*2.58*3.14*0.25	m ²	40.339	
				RAZEM	40.339
86	KNR-W 5-08 d.3 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x18 W	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
87	KNR AT-22 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2.04*4.78*2-1.99*1.04+2.00*(5.62-3.50+5.62+8.20-1.77-0.90)-1.17*2.00	m ²	41.633	
		<słupy>2.65*((0.42+0.40+0.77)*3+(0.40*2+0.40)*4+(0.77*2+0.40)*2)	m ²	35.643	
				RAZEM	77.276
88	KNR AT-22 d.3 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m ²		
		poz.87	m ²	77.276	
				RAZEM	77.276
89	KNR AT-22 d.3 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
		poz.88	m ²	77.276	
				RAZEM	77.276
90	KNR AT-22 d.3 0106-06	Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy szczepnej na spód płytek	m ²		
		poz.88	m ²	77.276	
				RAZEM	77.276
91	KNR-W 4-01 d.3 1405-01	Reperacja posadzki z kamienia łamanego o pow. do 3 m2 z elementów o szerokości do 50 cm - wymiana spękanych, uszkodzonych płyt - materiał odzyskany ze zdemontowanych blatów kamiennych z konstrukcji przed oknami.	m ²		
		0.50*(5.00+8.50*2+2.50)+0.6*0.70*12	m ²	17.290	
				RAZEM	17.290
92	d.3 wycena indywidualna	Regeneracja (szlifowanie, uzupełnienie fug, zaciągnięcie środkiem olejowym) posadzki kamiennej	m ²		
		3.80*4.98+8.30*24.80+8.40*6.44*0.5-3.64*5.58	m ²	231.501	
				RAZEM	231.501
93	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wymiar: 0,42x0,22 m.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
94	KNR-W 4-01	Obsadzenie osłony - drzwiczek metalowych przed tablicą elektryczną. Wym. 1,	szt.		
d.3	0324-02	35x1,42 m			
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklo-	m ²		
d.3	0931-05	ne na budowie - wymiana drewnianej witryny z okienkiem podawczym w szatni			
		na aluminiową.			
		3.72*1.17	m ²	4.352	
				RAZEM	4.352