

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-020235-06	Demontaż umywalki 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-020132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-040705-05	Demontaż misek ustępowych 2.000	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-020235-06 analogia	Demontaż spłuczki 2.000	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-150221-02	Montaż umywalek 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-150115-01	Baterie umywalkowe 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-15/ GEBERIT01 01-01	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane na ścianie 3.00	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo - Geberit 4.80	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
9	KNR 2-15/ GEBERIT01 04-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny typu lantex 11.46	m ² m ²	11.460	
				RAZEM	11.460
12	KNR-W 2-02 1123-02 + KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z cokołem wys. 10 cm, bez warstwy izolacyjnej rulonowe zgrzewane 11.46	m ² m ²	11.460	
				RAZEM	11.460
13	KNR-W 4-010820-08	Rozebranie okładziny ściennej 27.15	m ² m ²	27.150	
				RAZEM	27.150
14	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 24.55	m ² m ²	24.550	
				RAZEM	24.550
15	KNR-W 4-010353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 2.000	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-010353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 0-190928-02 analogia	Demontaż okna 1.62	m ² m ²	1.620	
				RAZEM	1.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 1.80*0.8*2	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
19	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych 2.00	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice MDF 3.78	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
21	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone 3.20	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
22	KNR-W 2-02 0903-04	Tynki zwykłe w ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie 9.00	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR-W 4- 010812-05	Rozebranie posadzek z płytek 8.02	m ² m ²	 8.020	
				RAZEM	8.020
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie pionowe - ściany pod glazurę 45.84	m ² m ²	 45.840	
				RAZEM	45.840
25	KNR 2-02 0815-03	Szpachlowanie klejem jednowarstwowe na ścianach 25.24+55.5	m ² m ²	 80.740	
				RAZEM	80.740
26	KNR-W 2- 020840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 45.84	m ² m ²	 45.840	
				RAZEM	45.840
27	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 8 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 11.20	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 11.200	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
29	KNR 2- 020602-03	Izolacje przeciwwilgociowe - folia w płynie 11.200	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
30	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane meto- dą regularną 11.200	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
31	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 11.60	m ² m ²	 11.600	
				RAZEM	11.600
32	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie pionowe - ściany pod malowanie 26.900	m ² m ²	 26.900	
				RAZEM	26.900
33	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie poziome - sufity 20.20	m ² m ²	 20.200	
				RAZEM	20.200
34	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych ścian 62.10	m ² m ²	 62.100	
				RAZEM	62.100
35	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rzych tynków wewnętrznych sufitów 20.20	m ² m ²	 20.200	
				RAZEM	20.200
36	KNR-W 2- 021029-01	Ścianki systemowe do łazienek	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.40	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
37	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m ²		
		4.95	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
38	kalk. własna	Przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalk. własna	Demontaż oraz montaż instalacji elektrycznej	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 0108- 110108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 20 km	m ³		
		6.204	m ³	6.204	
				RAZEM	6.204