

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	wycena własna	Roboty przygotowawcze	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III, głębokość > 3m	m ³		
d.1	0218-02	600.35	m ³	600.35	
				RAZEM	600.35
3	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
d.1	0317-0501	31.17	m ³	31.17	
				RAZEM	31.17
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 30 km	m ³		
d.1	0206-04 0214-04	57.07	m ³	57.07	
				RAZEM	57.07
5	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką	m ²		
d.1	0322-02 0322-08	1171.87	m ²	1171.87	
				RAZEM	1171.87
6	KNR 2-28	Podsypka+obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³		
d.1	0501-09	57.07	m ³	57.07	
				RAZEM	57.07
7	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III głębokość > 3m	m ³		
d.1	0230-01	600.35	m ³	600.35	
				RAZEM	600.35
8	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
d.1	0320-0501	31.17	m ³	31.17	
				RAZEM	31.17
9	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-03	631.52	m ³	631.52	
				RAZEM	631.52
2		Roboty montażowe			
10	KNR 4-051	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 250 mm uszczelnionego cementem	m		
d.2	0313-02	74.4	m	74.40	
				RAZEM	74.40
11	KNR 4-051	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem	m		
d.2	0313-01	22.4	m	22.40	
				RAZEM	22.40
12	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.2	0408-03	22.4	m	22.40	
				RAZEM	22.40
13	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
d.2	0408-04	74.4	m	74.40	
				RAZEM	74.40
14	KNR-W 2-18	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk	szt		
d.2	0422-04	14	szt	14.00	
				RAZEM	14.00
15	wycena własna	Inspekcja TV	m		
d.2		102	m	102.00	
				RAZEM	102.00
16	wycena własna	Pompowanie ścieków	kpl		
d.2		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17	wycena własna	Remont studni	kpl		
d.2		6	kpl	6.00	
				RAZEM	6.00