
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza (cz. L i Ch) - Weterynaria
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, Oczapowskiego 14
INWESTOR : UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ADRES INWESTORA : UL. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.15	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 4x1,5 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 5 0306-03	Montaż łączników 1 biegunowych, schodowych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 5 0502-04	Oprawy LED nastropowe, 5200lm, 1200x300mm 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa LED wewnątrzstropowa 5800lm, 600x600mm 15	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNNR 5 1101-06	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania 70	szt. szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
17	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
18	kalk. własna	demontaż listew elektroinstalacyjnych na długości korytarza (ok. 50m) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	przeniesienie kabli telekomunikacyjnych "skrętek" z demontowanych listew do korytek na długości korytarza (ok. 50m)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	przeniesienie przewodów kabelkowych z demontowanych listew do korytek na długości korytarza (ok. 50m)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	wykonanie pomiarów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000