

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza i klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : Oczapowskiego 14
INWESTOR : UWM Olsztyn
ADRES INWESTORA : Olsztyn

DATA OPRACOWANIA : 15.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.03.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Korytarz część L i CH			
1	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych na zaprawie . 2.15*(18.0+ 21.24)+2.75*8.15	m ² m ²	106.779	
				RAZEM	106.779
2	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 106.78	m ² m ²	106.780	
				RAZEM	106.780
3	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 106.78	m ² m ²	106.780	
				RAZEM	106.780
4	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 106.78	m ² m ²	106.780	
				RAZEM	106.780
5	KNR AT-23 d.1 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 106.78	m ² m ²	106.780	
				RAZEM	106.780
6	KNR AT-23 d.1 0217-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 2*(18+21.24)	m m	78.480	
				RAZEM	78.480
7	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*(18+21.24)*3	m ² m ²	235.440	
				RAZEM	235.440
8	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 78.48	m ² m ²	78.480	
				RAZEM	78.480
9	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 78.48	m ² m ²	78.480	
				RAZEM	78.480
10	KNR-W 4-01 d.1 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 1 km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 14 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 7 d.1 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 2.15*39.24+2.75*8.15	m ² m ²	106.779	
				RAZEM	106.779
13	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 156.96	m ² m ²	156.960	
				RAZEM	156.960
14	KNR 0-12 d.1 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60cm - na klej 156.96	m ² m ²	156.960	
				RAZEM	156.960
15	NNRNKB d.1 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - listwy alu 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 0-17 d.1 0926-01	Gruntowanie ścian środkiem gruntującym 235.44	m ² m ²	235.440	
				RAZEM	235.440
17	KNR 4-04 d.1 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 6.0*3.15	m ² m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
18	KNR 0-19 d.1 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami przesuwными (1szt drzwi) aluminium "zimne" kolor biały, do wys. 80 cm panel, powyżej szkło bezpieczne 3.0*3.0+2.75*2.1+2.75*2.1	m ² m ²	20.550	
				RAZEM	20.550
2		Klatka schodowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*3*3.15*(5.4+2.75)	m ²		
			m ²	154.035	
				RAZEM	154.035
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 29.7	m ²		
			m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
21	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 154.035	m ²		
			m ²	154.035	
				RAZEM	154.035
22	KNR-W 4-01 d.2 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach- wyrównanie krzywizn. 29.70	m ²		
			m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
23	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2*5.4*2.75	m ²		
			m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
24	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 154.035	m ²		
			m ²	154.035	
				RAZEM	154.035
25	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych 2*3*1.15*(5.4+2.75)	m ²		
			m ²	56.235	
				RAZEM	56.235
26	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 99.439	m ²		
			m ²	99.439	
				RAZEM	99.439
27	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 16.60+27.46+3	m ²		
			m ²	47.060	
				RAZEM	47.060
28	KNR 0-12 d.2 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 44*0.48*1.3	m ²		
			m ²	27.456	
				RAZEM	27.456
29	KNR 0-12 d.2 1119-05	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 44*0.48+2*(2.75+1.3)	m		
			m	29.220	
				RAZEM	29.220
30	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 3*3.15+2*2.75*1.3	m ²		
			m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
31	KNR 4-04 d.2 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji 15.5	m		
			m	15.500	
				RAZEM	15.500
32	KNR-W 2-02 d.2 1207-01	Balustrady schodowe prętowe, ze stali kwasoodpornej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego. 15.5	m		
			m	15.500	
				RAZEM	15.500
33	KNR 2-02 d.2 1612-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6 m 2.60*8.18	m ²		
			m ²	21.268	
				RAZEM	21.268
34	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe na ścianach do wys.2,0m 102.69	m ²		
			m ²	102.690	
				RAZEM	102.690
35	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych z opaskami drzwiowymi 10*0.9*2.05	m ²		
			m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
37	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 10*0.9*2.05	m ²		
			m ²	18.450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18.450
38	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2	0354-12	6*2.5	m	15.000	
				RAZEM	15.000
39	KNNR 2	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu szer. 25 cm	m		
d.2	0302-07	6*2.5	m	15.000	
				RAZEM	15.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Korytarz część L i CH				
1	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych na zaprawie	m ²	106.779	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	106.780	0.00	0.00
3	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	106.780	0.00	0.00
4	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłó- gowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje ce- mentowe	m ²	106.780	0.00	0.00
5	KNR AT-23 d.1 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarst- wowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	106.780	0.00	0.00
6	KNR AT-23 d.1 0217-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysoko- ści 15 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o dłu- gości 28-40 cm	m	78.480	0.00	0.00
7	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	235.440	0.00	0.00
8	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ściana- ch z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa- nych	m ²	78.480	0.00	0.00
9	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	78.480	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 d.1 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na od- ległość 1 km	m ³	2.000	0.00	0.00
11	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	2.000	0.00	0.00
12	KNNR 7 0702- d.1 02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²	106.779	0.00	0.00
13	KNR 2-02 0829- d.1 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłó- ża	m ²	156.960	0.00	0.00
14	KNR 0-12 0829- d.1 05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60cm - na klej	m ²	156.960	0.00	0.00
15	NNRNKB 202 d.1 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - listwy alu	m	50.000	0.00	0.00
16	KNR 0-17 0926- d.1 01	Gruntowanie ścian środkiem gruntującym	m ²	235.440	0.00	0.00
17	KNR 4-04 0105- d.1 04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	18.900	0.00	0.00
18	KNR 0-19 1024- d.1 10	Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami przesuwными (1szt drzwi) aluminium "zimne" kolor biały, do wys. 80 cm panel, powyżej szkło bezpieczne	m ²	20.550	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Klatka schodowa				
19	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	154.035	0.00	0.00
20	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	29.700	0.00	0.00
21	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	154.035	0.00	0.00
22	KNR-W 4-01 d.2 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach- wyrównanie krzywizn.	m ²	29.700	0.00	0.00
23	KNR 2-02 0815- d.2 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	29.700	0.00	0.00
24	KNR 2-02 0815- d.2 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	154.035	0.00	0.00
25	KNR 2-02 1505- d.2 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²	56.235	0.00	0.00
26	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	99.439	0.00	0.00
27	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	47.060	0.00	0.00
28	KNR 0-12 1120- d.2 04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	27.456	0.00	0.00
29	KNR 0-12 1119- d.2 05	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	29.220	0.00	0.00
30	KNR 0-12 1118- d.2 04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	16.600	0.00	0.00
31	KNR 4-04 0804- d.2 02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m	15.500	0.00	0.00
32	KNR-W 2-02 d.2 1207-01	Balustrady schodowe prętowe, ze stali kwasoodpornej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego.	m	15.500	0.00	0.00
33	KNR 2-02 1612- d.2 02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6 m	m ²	21.268	0.00	0.00
34	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe na ścianach do wys.2,0m	m ²	102.690	0.00	0.00
35	KNR 4-01 0354- d.2 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	10.000	0.00	0.00
36	KNNR 2 1104- d.2 02	Montaż ościeżnic drewnianych z opaskami drzewiowymi	m ²	18.450	0.00	0.00
37	KNNR 2 1103- d.2 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	18.450	0.00	0.00
38	KNR 4-01 0354- d.2 12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	15.000	0.00	0.00
39	KNNR 2 0302- d.2 07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu szer. 25 cm	m	15.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł