

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-21 0101-03	Oczyszczenie przyległego terenu z krzaków drzew Wywozienie gałęzi na odległość do 2km Krotność = 2 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni 0.1	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100
4	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ,holenderskiej, 2*14*10	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
5	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 2*14*10	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
6	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 2*14*10	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
7	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 14*13.20	m ² m ²	184.800	
				RAZEM	184.800
9	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 5*10	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 2*16	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
11	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 2*16	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
12	KNR 2-02 0404-05	Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 12 m 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej 280	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
15	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 0524-01	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką cementową barwioną, asymetryczną "Seeger" 280	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
17	KNR-W 2-02 0513-08	Pokrycie dachów dachówką - montaż gąsiorów z klamrami i taśmy kalenicowej 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
18	KNR 4-01 0504-01	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki 2*15*10	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	300.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	300.000
19	KNR-W 2-02 0513-08	Pokrycie dachów dachówką - montaż gąsiorów z klamrami i taśmy kalenicowej 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 13.75*28	m m	385.000	
				RAZEM	385.000
21	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych-podciągów drewnianych analogia 2* 50*2	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
22	KNR 4-04 0901-04	Rozebranie słupów drewnianych analogia 2* 12*2.06	m m	49.440	
				RAZEM	49.440
23	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 2* 78*5	m ² m ²	780.000	
				RAZEM	780.000
24	kalkulacja własna	Usunięcie i utylizacja siana słomy zalegającej w budynku 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej(do wysokości korony 50*0.55*0.4	m ³ m ³	11.000	
				RAZEM	11.000
26	KNR 4-01 0305-05	Uzupełnienie cegłami ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowej Zamurowanie otworów po oknach elewacja ogrodowa -cegła rozbiórkowa 0.5*0.9*12+1.5*0.75*4	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
27	KNR 19-01 0315-06	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 1,0 m ² w jednym miejscu 12	msc msc	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 4-01 0629-05	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania ciągłego FO-BOS 580	m ² m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
29	KNR 4-01 0626-01	Odgrzybianie murów.Powlekanie korony murów preparatem biobójczym npRenogal firmy Schomburg 2*50*0.55	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
30	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 12	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 12	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 50*13.2	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000